

Załącznik nr 1 / TABELA ZAKRESU FINANSOWO-RZECZOWEGO / SILOSY NA KISZONKĘ  
oferent:

UWAGA: oferowany zakres prac stanowi ofertę kalkulacyjną. Za przyjęcie do kalkulacji ilości prac i ceny jednostkowe odpowiada wyłącznie oferent. Prace nie wyspecyfikowane w tabeli lub propozycje rozwiązań zamiennych należy opisać w końcowych pozycjach niniejszej tabeli. Nie należy zmieniać opisów i pozycji w tabeli, uwagi oferenta zamieścić w kolumnie "Uwagi".

Lp.	Zakres robót	Przedmiar	Jedn.	Cena j.	Wartość netto	Uwagi
<b>Prace przygotowawcze:</b>						
	Projekt wykonawczy dla zaproponowanych przez oferenta rozwiązań	1,0	kpl			
	Zagospodarowanie placu budowy: tablica budowy, kontener; tymczasowe opomiarowane przyłącze prądu i wody z miernikami wskazanymi przez Inwestora	1,0	kpl			
	Kierownik budowy przebywający w sposób ciągły na budowie, obsługa geodezyjna, obsługa geologiczna	1,0	kpl			
	Ochrona budowy	1,0	kpl			
	Sprzątanie terenu budowy oraz wywóz odpadów	1,0	kpl			
	Dostarczenie mapy wykonawczej z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	1,0	kpl			
	Dokumentacja wykonawcza oraz zgłoszenia do służb i nadzoru budowlanego z dokonaniem zgłoszenia zakończenia lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	1,0	kpl			
	koszt zabezpieczenia gwarancyjnego	1,0	kpl			
<b>Roboty budowlane:</b>						
	prace robótkowe dla projektowanych nawierzchni oraz warstw dla wymaganej podbudowy wraz z ułożeniem materiałów z rozbiórki		m <sup>2</sup>			
	wykopy pod projektowany silos z wywozem		m <sup>3</sup>			
	zasypki i podsypki pod projektowany silos		m <sup>3</sup>			
	podbudowa pływy dennej w obrębie silosu w obrębie 12 x 61 m		m <sup>3</sup>			beton B10 gr. 10 cm
	plyta denna silosu w obrębie 12m x 61 m ze spadkami analogicznie jak dla silosów istniejących		m <sup>2</sup>			przyjęte rozwiązanie: beton B30 gr.20cm, zbrojony siatką, zatarcie z posypką trndroszczelną
	wykopy pod mury oporowe silosu		m <sup>3</sup>			
	chudy beton pod mury oporowe silosu		m <sup>3</sup>			
	dostawa i montaż konstrukcji żelbetowej ścian oporowych silosu o wysokości 3 m od poziomu nawierzchni silosu		m <sup>3</sup>			
	miejsceowa przebudowa istniejącego układu drogowego - korekta łuków		m <sup>2</sup>			
	krawężniki najazdowe pod ruch ciężki dostawa i montaż		mb			na ławie z betonu C12/15 z oporem
	wykonanie koryta ociekowego i deszczowego wraz z wpięciem do istniejącej instalacji		mb			
	przełożenie 1 szt lampy oświetlenia placów z dostawą nowego słupa ocynkowanego i oprawy led		kpl			
	dostawa odbojów pionowych z rury min fi 200 na betonowym fundamencie z malowaniem rury w kolorze żółtym	2,0	kpl			
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY</b>						
<b>0</b>						
<b>Elementy kontraktowe:</b>						
Propozycje zakresu gwarancji wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym: 5 lat (60 miesięcy)						