

Załącznik nr 1 / TABELA ZAKRESU FINANSOWO-RZECZOWEGO / FUNDAMENTY POD SIŁOSY PRZY BUDYNKU PASZARNI

UWAGA: oferowany zakres prac stanowi ofertę ryczałtową. Za przyjęte do kalkulacji ilości prac i ceny jednostkowe odpowiada wyłącznie oferent. Prace nie wyspecyfikowane w tabeli lub propozycje rozwiązań zamiennych należy opisać w końcowych pozycjach niniejszej tabeli. Nie należy zmieniać opisów i pozycji w tabeli, uwagi oferenta zamieścić w kolumnie "Uwagi".

Lp.	Zakres robót	Przedmiar	Jedn.	Cena j.	Wartość netto	Uwagi
Prace przygotowawcze:						
	Zagospodarowanie placu budowy: tablica budowy, kontener, tymczasowe opomiarowane przyłącze prądu i wody z miejsc wskazanych przez Inwestora	1,0	kpl			
	wygrozdzenie terenu budowy	1,0	kpl			
	Kierownik budowy	1,0	kpl			
	Ochrona budowy		kpl			
	Sprzątanie terenu budowy oraz wywóz odpadów	1,0	kpl			
	Projekty wykonawcze (min. konstrukcja fundamentów)	1,0	kpl			
	Mapa powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	1,0	kpl			
	Dokumentacja powykonawcza oraz zgłoszenia do służb i nadzoru budowlanego z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie	1,0	kpl			
Prace rozbiórkowe:						
	rozbiórka istniejących placów w obrębie prac	1,0	kpl			
	likwidacja kolidującego uzbrojenia podziemnego z zasłepieniem	1,0	kpl			
	wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	1,0	kpl			
Konstrukcja fundamentów silosów:						
	obsługa geodezyjna i odbiór wykopów przez uprawnionego geologa	1,0	kpl			
	wykopy pod fundamenty do poziomu gruntu nośnego	1,0	kpl			
	podbudowa pod fundament silosów do poziomu gruntu nośnego - stabilizacja Rm5 min.20 cm	1,0	kpl			
	warstwa odsączająca z piasku - gr warstwy do decyzji oferenta	1,0	kpl			
	chudy beton pod fundamentem silosów - B10 gr.15 cm	1,0	kpl			
	uziom otokowy z pomiarem	1,0	kpl			
	konstrukcja płyty fundamentowej silosów z izolacjami powłokowymi (płyta gr. min 30 cm zbrojona siatkami, beton na kruszywie drogowym zacierany antyposlizgowo - standard "stacji benzynowych")	1,0	kpl			
	zasypki i obsypki fundamentów	1,0	kpl			
Modernizacja istniejących placów manewrowych oraz elementy dodatkowe:						
	dopasowanie spadków i modernizacja przyobiektowych placów o powierzchni 150 m2 - rozbiórki, podbudowy, ułożenie nowej kostki gr.8 cm z krawężnikami i obrzeżami	150,0	m2		0	
	słupy odbojowe (rura stalowa z wypełnieniem betonem) - 1 kpl	1,0	kpl		0	
	wykonanie rury osłonowej dla instalacji w obrębie fundamentu	1,0	kpl		0	
	wykonanie wpustu drogowego z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej	1,0	kpl		0	
	wykonanie drobnych napraw muru fundamentowego i dylatacji oraz izolacji przeciwwilgociowej w obrębie sąsiadującego obiektu	1,0	kpl		0	
Prace uzupełniające oraz zamiennie proponowane przez Wykonawcę						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY						
Uwagi:						
*podane wartości sa cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT						
* gwarancja miesięcy						