Załącznik nr 1 / TABELA ZAKRESU FINANSOWO-RZECZOWEGO / FUNDAMENTY POD 3 SILOSY PRZY KUŹNI / "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

UWAGA: oferowany zakres prac stanowi ofertę ryczałtową. Za przyjęte do kalkulacji ilości prac i ceny jednostkowe odpowiada wyłącznie oferent. Prace nie wyspecyfikowane w tabeli lub propozycje rozwiązań zamiennych należy opisać w końcowych pozycjach niniejszej tabeli. Nie należy zmieniać opisów i pozycji w tabeli, uwagi oferenta zamieścić w kolumnie "Uwagi".

Lp.	Zakres robót	Przedmiar	Jedn.	Cena j.	Wartość netto	Uwagi
	Prace przygotowawcze:					0
	Opracowanie niezbednej dokumentcji z kompletem uzgodnień formalnych	1,0	kpl			
	Zagospodarowanie placu budowy	1,0	kpl			
	Kierownik budowy	1,0	kpl			
	Ochrona budowy	1,0	kpl			
	Sprzatanie terenu budowy oraz wywóz odpadów	1,0	kpl			
	Projekty wykonawcze (min. branza drogowa - warstwy i spadki, zbrojenie fundamentów)	1,0	kpl			
	Mapa powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	1,0	kpl			
	Dokumentacja powykonawcza oraz zgłoszenia do służb i nadzoru budowlanego z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robót	1,0	kpl			
	Prace rozbiórkowe i przekładki:					0
	wykonanie przekładki kolidujacego światłowodu	1,0	kpl			
	wykonanie przekładki kolidujacego wodociągu	1,0	kpl			
	przeniesienie rozdzielni elektrycznej w obszar projektowanego fundamentu	1,0	kpl			
	Konstrukcja fundamentów silosów:					0
	obsługa geodezyjna i odbiór wykopów przez uprawnionego geologa	1,0	kpl			
	wykopy pod fundamenty do poziomu gruntu nośnego	1,0	kpl			
	podbudowa pod fundament silosów do poziomu gruntu nośnego - stabilizacja Rm5	1,0	kpl			
	chudy beton pod fundamentem silosów - B10 gr.10 cm	1,0	kpl			
	uziom otokowy z pomiarem	1,0	kpl			
	konstrukcja fundamentów silosów z izolacjami powłokowymi	1,0	kpl			poziom wierzchu fundamentu 30 cm ponad poziom terenu
	zasypki i obsypki fundamentów	1,0	kpl			
	Wykonanie placów manewrowych pod ruch ciężki:					0
	korytowanie w obrysie projektowanych placów z wywozem	1,0	kpl			
	warstwa odsączajaca z piasku		m2			
	podbudowa betonowa		m2			
	kostka betonowa gr. 10 cm na podsypce		m2			
	drogowe krawężniki najazdowe lub zatopione oporniki na ławie betonowej na połaczeniach z istniejacymi placami		mb			
	słupy odbojowe (rura stalowa z wypełnieniem betonem) - 3 kpl		kpl			
	Prace uzupełniające oraz zamienne proponowane przez Wykonawcę					0
			kpl			
			kpl			
			kpl			
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY				0	